

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0

Stavba: REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V KRAKOVANECH

Místo: Krakovany

Datum:

Vyplň údaj

Zadavatel:

Projektant:

SKRK Kolín

Uchazeč: Vyplň údaj včetně adresy

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------|--------|
| Náklady stavby celkem | | | | |
| 01 | Komunikace a zpevněné plochy | 629 426,09 | 761 605,57 | ING |
| I | Hlavní náklady | 536 369,93 | 649 007,62 | Soupis |
| II | Doplňkové náklady | 93 056,16 | 112 597,95 | Soupis |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V KRAKOVANECH

Objekt:

01 - Komunikace a zpevněné plochy

Soupis:

I - Hlavní náklady

KSO: 822 2

Místo: Krakovany

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj včetně adresy

Projektant:

SKRK Kolin

Poznámka:

Výkazy výměr jsou vztahovány na jednotku.

CC-CZ: 2112

Datum: Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

DIČ:

Cena bez DPH

536 369,93

DPH základní
snižovaná

Základ daně
536 369,93
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
112 637,69
0,00

Cena s DPH

v CZK

649 007,62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V KRAKOVANECH

Objekt: 01 - Komunikace a zpevněné plochy

Soupis:

I - Hlavní náklady

Místo: Krakovany

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Projektant: SKRK Kolín

Uchazeč:

Vyplň údaj včetně adresy

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

536 369,93

HSV - Práce a dodávky HSV

209 043,33

| | |
|---|------------|
| 1 - Zemní práce | 18 518,31 |
| 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu | 144,00 |
| 2 - Zakládání | 263,25 |
| 4 - Vodorovné konstrukce | 1 183,50 |
| 5 - Komunikace | 9 013,80 |
| 8 - Trubní vedení | 151 797,00 |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání | 27 321,75 |
| 96 - Bourání konstrukcí | 1 847,70 |
| 997 - Přesun sítě | 799,92 |
| 998 - Přesun hmot | 145,80 |
| M - Práce a dodávky M | 1 326,60 |
| 21-M - Elektromontáže | 1 326,60 |
| VRN - Vedlejší rozpočtové náklady | 326 000,00 |
| 0 - Vedlejší rozpočtové náklady | 183 000,00 |
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | 143 000,00 |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: REKONSTRUKCE MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ V KRAKOVANECH
 Objekt: 01 - Komunikace a zpevněné plochy
 Soupis: I - Hlavní náklady

Místo: Krakovany

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:

Projektant: SKRK Kolín

Uchazeč: Vyplň údaj včetně adresy

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

Náklady soupisu celkem

536 369,93

D HSV

Práce a dodávky HSV

209 043,33

D 1

Zemní práce

18 518,31

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----------------|-------|-------|-------|----------------|
| 1 | K | 111201101 | Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m ² | m ² | 1,000 | 34,20 | 34,20 | CS ÚRS 2014 01 |
| Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů průměru kmene do 100 mm do sklonu terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m ² | | | | | | | | |

Poznámka k souboru cen:

1. Cenu - 1104 lze použít jestliže se odstraní stromů a křovin neprovádí na halo. 2. Cena - 1101 je určena i pro: a) odstraňování křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm z ploch, jejichž celková výměra je větší než 1 000 m² při sklonu terénu strmějším než 1 : 5; b) LTM při jakémkoliv celkové ploše jednostranné přes 30 m². 3. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení křovin a stromů na hrůmady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 4. Průměr kmenů stromů (křovin) se měří 0,15 m nad přílehlým terénem. 5. Množství jednoček se určí samostatně za každý objekt v m² plochy rovné součtu půdorysných ploch omezených obalovými křivkami korun jednotlivých stromů a křovin, popř. skupin stromů a křovin, jejichž koruny se půdorysně překrývají. Jestliže by byl zmíněný součet ploch větší než půdorysná plocha staveniště, počítá se pouze s plochou staveniště.

PSC

VV

| | | | | | | | | |
|---|---|----------|-------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|
| 2 | K | 11201102 | Odstranění pařezů D do 500 mm | kus | 1,000 | 450,00 | 450,00 | CS ÚRS 2014 01 |
|---|---|----------|-------------------------------|-----|-------|--------|--------|----------------|

Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstředěním, s přesekáním kořenů průměru přes 300 do 500 mm

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro odstranění pařezů ze sesuté zeminy, vývrátů a polomů. 2. V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné odklizení pařezů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo naložení na dopravní prostředek. 3. Majitel se odstranit pařezů z pokáceného souvislého lesního porostu, lze počet pařezů stanovit s přihlédnutím k tabulce v příloze č. 1. 4. Zásyp jam po pařezech se oceňuje cenami souboru cen 174 20-12 této části katalogu. 5. Průměr pařezu se měří v místě řezu kmene na základě dvojího na sebe kolmé měření a následného zprůměrování naměřených hodnot.

PSC

VV

1,000

